

Opdrachtgever: Landgoed de Woldberg

Status
Opdrachtnemer:
 Geaccepteerd
Bestek- / opdrachtnummer:
 Niet geaccepteerd
Project: Inrichting groen Eeserwold Wonen fase 1 t/m 3

Datum 3-2-2020

Sortiment

Aantal st	Sortiment	Aantal per m2	Aantal per m1	Plantverband	kluit	maat	Kwaliteit	Code
Bomen								
2 st	Acer rubrum 'Scanlon'	-	-	-	D.K.	18-20	4x verplant, gelijkmatiggekroon, doorgaande top	AcrSc
8 st	Alnus cordata	-	-	-	D.K.	18-20	4x verplant, gelijkmatiggekroon, doorgaande top	Alcor
10 st	Betula pendula	-	-	-	D.K.	18-20	4x verplant, gelijkmatiggekroon, doorgaande top, beveerd	Bepen
3 st	Fagus sylvatica 'Dawyc'	-	-	-	D.K.	18-20	4x verplant, gelijkmatiggekroon, doorgaande top, beveerd	FasDa
10 st	Ilex aquifolium	-	-	-	D.K.	175-200	4x verplant, gelijkmatiggekroon, doorgaande top, beveerd	Ilaqu
6 st	Liquidambar styraciflua 'Lane Roberts'	-	-	-	D.K.	18-20	4x verplant, gelijkmatiggekroon, doorgaande top	LisLR
10 st	Prunus avium 'Landscape Bloom'	-	-	-	D.K.	18-20	4x verplant, gelijkmatiggekroon, doorgaande top	PraLB
9 st	Quercus palustris	-	-	-	-	-	Note: 9 + 3extra verplanten bestaande bomen	Qupal
	Quercus robur (bestaand)	-	-	-	-	-	Note: handhaven bestaande bomen	Qurob
6 st	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	-	-	-	D.K.	18-20	4x verplant, gelijkmatiggekroon, doorgaande top, beveerd	QurFK
4 st	Sorbus aucuparia	-	-	-	D.K.	175-200	min. 3 tak, 1 individu	Soauc
6 st	Taxodium distichum	-	-	-	D.K.	18-20	4x verplant, gelijkmatiggekroon, doorgaande top	Tadis
14 st	Tilia cordata 'Greenspire'	-	-	-	D.K.	18-20	4x verplant, gelijkmatiggekroon, doorgaande top	TicGr
3 st	Tilia tomentosa	-	-	-	D.K.	18-20	4x verplant, gelijkmatiggekroon, doorgaande top	Titom
6 st	Ulmus 'New Horizon'	-	-	-	D.K.	18-20	4x verplant, gelijkmatiggekroon, doorgaande top	UINHo

Haagplantsoen

5880 st	Fagus sylvatica	-	7	verschoven	W.G.	80-100	1+2	Hg 1
---------	-----------------	---	---	------------	------	--------	-----	------

Bos- / Sierplantsoen
Bosplantsoen

245 st	Amelanchier lamarckii	1,5	-	driehoek	W.G.	100-125		A
100 st	Aronia arbutifolia	1,5	-	driehoek	W.G.	100-125		B
185 st	Cornus mas	1,5	-	driehoek	W.G.	100-125		A
285 st	Corylus avellana	1,5	-	driehoek	W.G.	100-125		A & B
245 st	Euonymus europaeus	1,5	-	driehoek	W.G.	100-125		A
220 st	Rosa canina	1,5	-	driehoek	W.G.	100-125		A & B
345 st	Ligustrum vulgare	1,5	-	driehoek	W.G.	100-125		A & B
100 st	Salix cinerea	1,5	-	driehoek	W.G.	100-125		B

Sierplantsoen

370 st	Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum'	1	-	driehoek	Co	40-50	Vak C	C
250 st	Spiraea cinerea 'Grefsheim'	1,5	-	driehoek	Co/ W.G.	50-60	Vak D	D

Gras- en kruidachtigen

165 are	Bloemrijkmengsel extensief	1 gr.					Mengsel Wild Flower Mixer (Barenburg)	
300 are	Bermmengsel	15 gr.					Mengsel B3 (Barenburg)	
89 are	Oever bloemrijkmengsel	1,5 gr.					Mengsel G3 Cruydhoeck	

Bollen

	M2 Mengsel Leerdam						Leverancier JUB, 200st/m2 (Landgoedallee)	
	Galanthus nivalis						Leverancier JUB, 25st/m2 (vak A & B)	

*Van toepassing verklaard; Normen Handboek Bomen

*Van toepassing verklaard; Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten" laatste uitgave

*omtrekmaat bomen is gemeten op 1 meter vanaf de wortelhals van de boom

*Sortiment is voorzien van N.A.K.T. keur

D.K. = met draadkluit

W.G. = wortelgoed

K.G. = kluitgoed