Legenda Groen

TicGr

Bomen
Te planten boom (incl. toekomstige kroonprojectie)
In voor te bewerken plantvak van 2,50 x 2,50x0,80m

code	Wetenschappelijke naam	Maat	Note
ACrSc	Acer rubrum 'Scanlon'	ø18-20	
Alcor	Alnus cordata	ø18-20	(beveerd)
Bepen	Betula pendula	ø18-20	
FasDa	Fagus sylvatica 'Dawyck'	ø18-20	(beveerd)
LisLR	Liquidambar styraciflua 'Lane Roberts'	ø18-20	
PraLB	Prunus avium 'Landscape Bloom'	ø18-20	
QurFK	Quercus robur 'Fastigiate Koster'	ø18-20	(beveerd)
Soauc	Sorbus aucuparia	175-200	(hoogte) meerst.
Tadis	Taxodium distichum	ø18-20	
TicGr	Tilia cordata 'Greenspire'	ø18-20	
Titom	Tilia tomentosa	ø18-20	
UlNHo	Ulmus 'New Horizon'	ø18-20	
Qupal	Quercus palustris		Verplanten
Quero	Quercus robur (bestaand)		Handhaven

Ilaqu

Solitaire heester
Ilaqu ilex aquifolium 175-200

aanbrengen haag, Fagus sylvatica, maat 80-100
2 rij-ig, 7 st/ m1
gerekend met 5m per woning (entree indicatief weergegeven)

Bosplantsoen
(A) Te planten bosplantsoen + soortaanduiding en maatvoering

%	Wetenschappelijke naam	Maat	Aantal
20%	Amelanchier lamarckii	100-125*	245st
15%	Cornus mas	100-125*	185st
15%	Corylus avellana	100-125*	185st
20%	Euonymus europaeus	100-125*	245st
10%	Rosa canina	100-125*	120st
20%	Ligustrum vulgare	100-125*	245st
100%			1225st

*Gerekend met een plantafstand van 0,80 x 0,80m, aanplant in groepen van 5st

Bosplantsoen
(B) Te planten bosplantsoen + soortaanduiding en maatvoering

%	Wetenschappelijke naam	Maat	Aantal
20%	Aronia arbutifolia	100-125*	100st
20%	Corylus avellana	100-125*	100st
20%	Rosa canina	100-125*	100st
20%	Ligustrum vulgare	100-125*	100st
20%	Salix cinerea	100-125*	100st
100%			500st

*Gerekend met een plantafstand van 0,80 x 0,80m, aanplant in groepen van 5st

Vakbeplantingen
Te planten Vakbeplantingen + soortaanduiding en maatvoering

	Wetenschappelijke naam	Maat	Aantal	Note
(C)	Rhododendron 'Cataxbiense Grandiflorum'	40-50	Co 370	1,00 x 1,00m
(D)	Spiraea cinerea 'Grefsheim'	50-60	Co 250	0,80 x 0,80m

in te zaaien bermen bloemrijkmengsel (extensief beheer)

in te zaaien bermen recreatief mengsel (intensief beheer)

in te zaaien wadi mengsel

in te zaaien grasmengsel

in te zaaien kruidenmengsel

aanbrengen/bestaande lichtmast (locatie niet ingemeten)

exacte locaties bomen in het werk te bepalen afhankelijk van lichtmasten, inritten, nutsvoorzieningen etc.
(Locaties niet ingemeten)



OVERZICHT BLADKADERS

Opmerking:
* Maatvoering in meters
* Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven
* Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

5				Definitief
4				
3				
2				
1	rss	25-06-2026	definitief	
DOOR	DATUM	STATUS	OMSCHRIJVING WIJZIGING	VOL. 90%

OPDRACHTGEVER:
LANDGOED "DE WOLDBERG" B.V.

PROJECT:
EESERWOLD WONEN
Groenplan

ONDERDEEL:
Situatietekeningen

Roelofs
Postadres
Postbus 12 7683 ZG Den Ham
Bezoekadres
Kroezenhoek 8 7683 PM Den Ham
T +31 (0)546 67 88 88
E info@roelofsgroep.nl
Tevens vestigingen in
Sneek Steenwijk
Spijkenisse Veenendaal
Stadskanaal Weesp

SCHAAL: 1:500 | PROJECTNR: 21104193 | TEKENINGNR: SI01 | FORMAAT: A0 | BLAD: 01 van 04

Meer waarde aan ruimte

C:\Users\rss\Roelofs Beheer BV\Engineering Eeserwold wonen - 31. Tekeningen\SI-001-21104193-rss_GP.dwg